



## Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska tel. (0 55) 247 65 27, fax (0 55) 247 65 66

[www.krynicahorska.tv](http://www.krynicahorska.tv), e-mail: [um@krynicahorska.tv](mailto:um@krynicahorska.tv)

Krynica Morska, dn. 13.01.2016 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na:

**Rozbiórkę zespołu budynków zakwaterowania turystycznego, stanowiących zabudowę ośrodka „Róża Wiatrów”, na terenie działek 716/2 i 716/3 przy ul. Metalowców 16 i 18 w Krynicy Morskiej**

### ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15

82-120 Krynica Morska

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka zespołu czterech budynków, stanowiących zabudowę ośrodka turystycznego „Róża Wiatrów”, na terenie działek 716/2 i 716/3 przy ul. Metalowców 16 i 18 w Krynicy Morskiej.

### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Urzędu Miasta Krynica Morska

### ZAKRES ZAMÓWIENIA:

W ramach zamówienia należy wykonać niezbędne roboty rozbiórkowe obejmujące:

1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.
2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.
3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
4. Rozbiórka kominów murowanych.
5. Rozbiórka więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących.
6. Rozbiórka ścian działowych
7. Rozbiórka ścian poddasza
8. Rozbiórka stropów drewnianych oraz podłóg
9. Rozbiórka stropów żelbetowych i gęstożebrowych
10. Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych.
11. Rozbiórka ścian piwnic, fundamentów i podmurówek.
12. Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

Szczegółowy zakres czynności wchodzących w zakres zamówienia określa załączony przedmiar robót. Materiały porozbiórkowe wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie należy zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym.

### TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 maj 2016r.

## OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

## KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Najniższa cena

## ZAKRES OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty -załącznik nr 1.
- dane przedsiębiorcy,
- cenę

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie): Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska - **w terminie do 05.02.2016r.**
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Miasta Krynica Morska z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

**BURMISTRZ**  
**Miasta Krynica Morska**  
*Krzysztof Swat*

## ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy.
2. Przedmiar robót

....., dn. ....

.....  
.....

### FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(nazwa, adres, dane teleadresowe Wykonawcy)

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki zespołu budynków zakwaterowania turystycznego, stanowiących zabudowę ośrodka „Róża Wiatrów”, na terenie działek 716/2 i 716/3 przy ul. Metalowców 16 i 18 w Krynicy Morskiej oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto: .....zł;

(słownie: ..... złotych).

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

.....  
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

## Przedmiar robót rozbiórkowych

### Budynek nr 1

Lp.	Podstawa	Nazwa	J.m.	Ilość
1	BCR.3.4.2.010	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zakład	m2	192,8
2	BCR.3.3.2.008	Rozebranie więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	68
3	BCR.3.3.2.002	Rozebranie więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	192,8
4	BCR.3.3.2.004	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	192,8
5	BCR.1.3.18.004	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m2	szt.	34
6	BCR.1.3.17.001	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/4 cegły i betonu komórkowego (ściany działowe)	m2	68,75
7	BCR.1.3.17.002	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegły i betonu komórkowego (ściany działowe)	m2	23,7
8	BCR.3.1.1.007	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (ściany konstr.)	m3	50,7
9	BCR.3.4.1.003	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	215
10	BCR.3.4.1.001	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	24
11	BCR.3.2.4.003	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) - przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3	12,5
12	BCR.3.1.3.003	Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2 cegły (analogia - schody żelbetowe)	m2	13,7
13	BCR.1.3.17.015	Rozebranie płyt żelbetowych balkonowych z balustradą	m2	41,4
14	BCR.3.2.1.002	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 10,0 cm	m3	14,6
15	BCR.3.7.1.001	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	7
16	BCR.3.7.1.002	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	7
17	BCR.3.7.1.003	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	7
18	BCR.3.7.2.001	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska	m3	95
19	BCR.3.7.2.011	Załadowanie gruzu koparko - ładowarką - przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m3	95
20	BCR.3.7.2.012	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - na odl. 1km	m3	95
21	BCR.3.7.2.013	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	95

### Budynek nr 2

Lp.	Podstawa	Nazwa	J.m.	Ilość
1	BCR.3.4.2.006	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej	m2	208,5
2	BCR.3.4.2.010	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zakład	m2	275,5
3	BCR.3.6.7.004	Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej dachów z blach stalowych trapezowych - bez ocieplenia	m2	17,9
4	BCR.3.3.2.003	Rozebranie więźb dachowych - ołacenie dachu	m2	208,5
5	BCR.3.3.2.008	Rozebranie więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	75
6	BCR.3.3.2.002	Rozebranie więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	484
7	BCR.3.3.2.004	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	484
8	BCR.3.6.3.001	Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych - nad I kondygnacją	m2	186
9	BCR.1.3.18.003	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	5

10	BCR.1.3.18.004	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m2	szt.	28
11	BCR.1.3.18.005	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	22,1
12	BCR.1.3.17.001	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/4 cegły i betonu komórkowego (ściany działowe)	m2	34,6
13	BCR.1.3.17.002	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegły i betonu komórkowego (ściany działowe)	m2	138,3
14	BCR.3.1.1.010	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach wielkokondygnacyjnych o wysokości ponad 9,0 m, na zaprawie cementowo-wapiennej (ściany konstrukcyjne)	m3	32,7
15	BCR.3.1.1.005	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach - o wys. ponad 9,0 m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie cementowo-wapiennej (ściany konstrukcyjne)	m3	52,7
16	BCR.3.4.1.003	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	305
17	BCR.3.4.1.001	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	85,32
18	BCR.1.3.17.011	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m2	257,4
19	BCR.3.1.3.003	Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2 cegły (analogia - schody żelbetowe)	m2	20,85
20	BCR.3.6.2.001	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych spoczników i podestów z elementów stalowych - w poziomie I kondygnacji	m2	4,2
21	BCR.3.2.1.002	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 10,0 cm	m3	35
22	BCR.3.7.1.001	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	8,5
23	BCR.3.7.1.002	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	8,5
24	BCR.3.7.1.003	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	8,5
25	BCR.3.7.2.001	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska	m3	189
26	BCR.3.7.2.011	Załadowanie gruzu koparko - ładowarką - przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m3	211,2
27	BCR.3.7.2.012	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - na odl. 1km	m3	211,2
28	BCR.3.7.2.013	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	211,2

### Budynek nr 3

Lp.	Podstawa	Nazwa	J.m.	Ilość
1	BCR.3.4.2.010	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zakład	m2	48,7
2	BCR.3.3.2.008	Rozebranie więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	27,5
3	BCR.3.3.2.002	Rozebranie więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	48,7
4	BCR.3.3.2.004	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	48,7
5	BCR.1.3.18.004	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m2	szt.	3
6	BCR.1.3.17.002	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegły i betonu komórkowego (ściany działowe)	m2	5,75
7	BCR.3.1.1.007	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys. do 9,0 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (ściany konstrukcyjne)	m3	11,8
8	BCR.3.4.1.001	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	18,9
9	BCR.3.3.4.001	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	19,3
10	BCR.3.3.4.004	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m2	19,3
11	BCR.3.3.4.007	Rozebranie podsufitek - z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	19,3

12	BCR.3.3.4.008	Rozebranie belek stropowych	m	26,5
13	BCR.3.3.1.004	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.	12
14	BCR.3.2.1.002	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 10,0 cm	m3	2,26
15	BCR.3.7.1.001	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	3
16	BCR.3.7.1.002	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	3
17	BCR.3.7.1.003	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	3
18	BCR.3.7.2.001	Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska	m3	15,33
19	BCR.3.7.2.011	Załadowanie gruzu koparko - ładowarką - przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m3	15,33
20	BCR.3.7.2.012	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - na odl. 1km	m3	15,33
21	BCR.3.7.2.013	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	15,33

#### Budynek nr 4

Lp.	Podstawa	Nazwa	J.m.	Ilość
1	BCR.3.4.2.010	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zakład	m2	70,1
2	BCR.3.3.2.006	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych	m2	70,1
3	BCR.3.3.2.002	Rozebranie więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	70,1
4	BCR.1.3.18.004	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m2	szt.	9
5	BCR.1.3.17.002	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegły i betonu komórkowego (ściany działowe)	m2	30
6	BCR.3.1.1.007	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys. do 9,0 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowowapiennej (ściany konstrukcyjne)	m3	13,4
7	BCR.3.4.1.001	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	43,8
8	BCR.3.3.4.007	Rozebranie podsufitek - z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	43,8
9	BCR.3.2.1.002	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 10,0 cm	m3	5,25
10	BCR.3.7.2.001	Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska	m3	23,56
11	BCR.3.7.2.011	Załadowanie gruzu koparko - ładowarką - przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m3	23,56
12	BCR.3.7.2.012	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - na odl. 1km	m3	23,56
13	BCR.3.7.2.013	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	23,56